

T.C  
MERSİN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-1843  
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 30.09.2021

Sayın .....

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem KLİMA SANTRALLERİ ALTINA SAC TAVA YERLEŞTİRME İŞİ işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 15.10.2021 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Uzm. Dr. Güntekin ÇALIŞKAN  
Başhekim

**KLİMA SANTRALLERİ ALTINA SAC TAVA YERLEŞTİRME İŞİ**

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	KLİMA SANTRALLERİ ALTINA SAC TAVA YERLEŞTİRME İŞİ	23	ADET		
Toplam :					

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## KLİMA SANTRALLERİ ALTINA SAC TAVA YERLEŞTİRME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sahada bulunan, farklı alanlara iklimlendirme işlemi için kullanılan rinin taze hava santralle ; yoğuşma kaynaklı su sızdırdığı tespit edilmiştir.bu durumdan alt katta bulunan amelişyethane ve yoğun bakımlar zarar görmektedir.

- 1-Santrallerin her bölümü ayrı ayrı tavana mekanik calaska ile sabitlenecektir.
- 2-Santrallere bağlı olan hava kanallarının .batarya giriş çıkış boruları ve elektrik bağlantılarının zarar görmemesi için yerlerinden sökülecektir.
- 3-Vinç yardımıyla tek parça yaklaşık 14 m<sup>2</sup> olan, 13mm kauçuk izoleli 2mm galvaniz sacdan su tavaları santral yanlarına taşırılacaktır.
- 4-Yerden calaska yardımıyla yükseltelen santral altları temizlenecek, su tavası yerleştirilecek, santral tava üzerine indilirilecektir.
- 5-Sökülen hava kanalları yerlerine takılıp izole edilecektir,sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır.
- 6-Tavaların oturtulduğu seramik yüzey meyiline göre çıkış verilip en az 50 mm çapı,en az et kalınlığı 3 mm kangal boru ile en yakın ana tahliye giderine bağlantı sağlanacaktır.
- 7- tahliye boruları siyah renk olup,numunesi mutlaka görülecektir.
- 8- Cihazların ana tahliye çıkışları tavanın içinde kalacak şekilde ayarlanacaktır.
- 9-Her biri 4 parçadan oluşan santraller hava kaçakları nedeniyle dışarıdan akrilikle mastiklenecektir.
- 10-Bu iş teknik personel gözetiminde yapılacaktır.
- 11-Montaj ve demontaj sırasında oluşabilecek zarar ve ziyanlardan yüklenici firma sorumludur.
- 12-Teklif verecek firmalar <sup>iş</sup>arıza tespitini kendileri yapacak ve yaptıkları <sup>iş</sup>arıza tespitine göre teklif vereceklerdir.
- 13-Yapılan iş en az 1 yıl garantili olacaktır. Cbihazlarda yapımdan kaynaklı oluşabilecek her türlü arıza, firma sorumluluğundadır.
- 14-İş yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün kazalar, hasarlar, ölüm dahil bütün yaralanmalar tazminatlar vs.nin mali, hukuki ve cezai bütün sorumlulukları yükleniciye aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ tedbirlerini alacaktır.

Mersin Toros Devlet Hastanesi  
Teh. İş. Birim. Sor. Bşk.  
Yüksek Mekt. No: 001-1  
Tel: 0312 241 11 11  
E-posta: M332152

Mersin Toros Devlet Hastanesi  
Hasan YILMAZ  
Teh. İş. Birim. Sor. Bşk.

Mersin Toros Devlet Hastanesi  
Veli KIVANÇ  
Teh. İş. Birim. Sor. Bşk.  
Tehnisyen

Mersin Toros Devlet Hastanesi  
Durmuş Ali YITIK  
Tehnisyen

*İş*  
*İş*  
Eylem İBİŞ ARKA