

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-3381
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 5.12.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem KLİMA SANTRALİ HIZ KONTROL ÜNİTESİ HİZMET ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 09.12.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Op.Dr. Özgür Özan KARAK
Başhekim

KLİMA SANTRALİ HIZ KONTROL ÜNİTESİ HİZMET ALIMI

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	KLİMA SANTRALİ HIZ KONTROL ÜNİTESİ HİZMET ALIMI (İNVERTER SÜRÜCÜ)	2	ADET		
Toplam :					

FİRMA-KAŞE
İMZA

**KLİMA SANTRALİ HIZ KONTROL ÜNİTESİ HİZMET ALIM (İNVERTER SÜRÜCÜ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ks 25 nolu kurulu olan klima santralinin aspiratör ve vantilatör motorlarına uygulanacaktır.
- 2- Aspiratör, motor gücü 3 HP hava debisi 4200 m³/h 'tir.
- 3- Vantilatör, motor gücü 4 HP hava debisi 4800 m³/h 'tir.
- 4- Sürücüler motor gücüne uyumlu olacaktır.
- 5- Sürücü cihazı yüklenici firma tarafından temin edilecek olup ambalajı ile birlikte kullanım kılavuzu ve montaj aksesuarları kutu içerisinde olacaktır.
- 6- Sürücülerin çalışma aralığı en az 20 hz en çok 100 hz aralığında olacaktır.
- 7- Sürücülerin hız devir ayarı pod anahtarı ile kısma ve açma özelliği olacaktır.
- 8- Sürücüler TSE ve CE belgeli olacaktır.
- 9- Sürücüler mevcut kontrol panolarının içine monte edilecektir.
- 10- Mevcut pano üzerine koordineli olup çalışma ve arıza gösterge ikaz lambaları olacaktır.
- 11- Sürücüler manuel ve otomatik konumda çalışma özelliğinde olacaktır.
- 12- Montaj esnasında gerekli olabilecek kablo, sigorta, kablo kanalı, kontaktör, pako şartel, sac tava vs. ekipman ve aksesuarlar yüklenici firmaya aittir.
- 13- Montaj esnasında kullanılacak kablo kesitleri motor gücüne uyumlu, pabuçlu ve saf bakır olacaktır.
- 14- İşin yapılması esnasında oluşabilecek elektrik, elektronik, mekanik, kırılma, bozulma, tamir, demontaj, sökme vs. sürpriz durumlar yüklenicinin sorumluluğu altındadır.
- 15- Montaj teknisyenlerimizin uygun gördüğü yere yapılacaktır, ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 16- Yapılacak iş yüklenici firma tarafından mutlaka yerinde görülüp ona göre teklif verilecektir.
- 17- Yapılacak iş ve sürücüler en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 18- İşin yapımı teknisyenlerin uygun gördüğü tarihte ve saatte yapılacak olup iş bitiminde hastane teknisyenlerimize firma tarafından cihazları opere edecek düzeyde eğitim verilecektir.
- 19- İş yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün kazalar, hasarlar, ölüm dâhil bütün yaralanmalar tazminatlar vs.nin mali, hukuki ve cezai bütün sorumlulukları yükleniciye aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ tedbirlerini alacak, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve de yürürlükte olan kanunlara göre sorumlu olacaktır.

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Veli KIVANÇ
Teknisyen

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Yesim AYKANAT
Endüstri Mühendisi

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Lokman ÖZDAN
Teknisyen